



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จะดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางอุดม ทองลุ่ม - โรงสีข้าว หมู่ที่ 7 ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40×1.00 เมตร จำนวน 61 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 จุด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บึงแก กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 113,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง 98,520 บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

(นางวีระยา ผิวผ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางอุดม ทองลม - โรงสีข้าว หมู่ที่ 7

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

(ข้อบัญญัติ 66)

ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำ

เส้นทางสาย จากบ้านนางอุดม ทองลม - โรงสีข้าว หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 61 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 6 จุด

สถานที่ดำเนินการ บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อ 23 มิถุนายน 2566


ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	70,114.50	1.3624	95,523.99	
2	ประเภทป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงิน			98,523.99	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			98,520.00	
ตัวอักษร	# เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน #				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บึงแก ที่ 283/2566 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566


ประธานกรรมการ
(นางสาววิจิตร บุญปก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก


กรรมการ
(นางปราณี กุมภาชี)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ ไสวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ
(นางสาววิจิตร บุญปก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก


เห็นชอบ/อนุมัติ
(นางวีระยา ผิวม่วง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

บัญชีรายการวัสดุและปริมาณงาน

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางอุดม ทองลม - โรงสีข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน 0

เส้นทางสาย จากบ้านนางอุดม ทองลม - โรงสีข้าว หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 61 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 6 จุด

สถานที่ดำเนินการ บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อ 23 มิถุนายน 2566

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวมค่าแรง	รวม	หมายเหตุ
1	งานขุดดิน+เคลียร์พื้นที่	ลบ.ม.	43.00	-	-	18.78	807.54	807.54	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	2.00	280.00	560.00	112.00	224.00	784.00	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5/แผ่นพื้นสำเร็จ	ลบ.ม.	1.77	1,920.00	3,394.56	426.00	753.17	4,147.73	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	2.36	2,260.00	5,338.98	466.00	1,100.87	6,439.85	
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40x1.00 ม.	ท่อน	61.00	250.00	15,250.00	140.00	8,540.00	23,790.00	
7	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	ตัน	0.129	27,371.380	3,539.023	4,400.000	568.905	4,107.928	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.89	51.40	199.95	-	-	199.95	งานไม้แบบใช้ได้
9	งานไม้แบบ	ลบ.พ.	8.00	563.62	4,508.96	-	-	4,508.96	5 ครั้ง
10	งานไม้เคร่า	ลบ.พ.	3.00	573.87	1,721.61	-	-	1,721.61	
11	งานค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	39.00	-	-	139.00	5,421.00	5,421.00	รวมค่าแรง
12	ตะปูตีแบบ	กก.	9.75	49.84	485.94	-	-	485.94	
13	งานฝ้าตะแกรงเหล็ก ขนาดบ่อพัก 0.90x0.90ม. (พร้อมทาสีกันสนิม)	ชุด	6.00	2,950.00	17,700.00	-	-	17,700.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				52,699.02		17,415.48	70,114.50	
14	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง